

■出幅・高さ

屋根形状	出幅	D	DR	HR	ノーマルサッシ（ランマなし）			ハイサッシ（ランマなし）			ノーマルサッシ(ランマFIX・引違い)			中棧 本数
					H	Hmax	HN	H	Hmax	HN	H	Hmax	HN	
F型	3尺	870	960	310.8	1987	2297.8	2230.3	2187	2497.8	2430.3	2500	2810.8	2743.3	0
	4尺	1170	1260	363.7		2350.7	2283.2		2550.7	2483.2		2863.7	2796.2	1
	5尺	1470	1560	416.6		2403.6	2336.1		2603.6	2536.1		2916.6	2849.1	
	6尺	1770	1860	469.5		2456.5	2389.0		2656.5	2589.0		2969.5	2902.0	
R型	3尺	870	965	456.2	1987	2443.2	2375.7	2187	2643.2	2575.7	2500	2956.2	2888.7	0
	4尺	1170	1265	509.1		2496.1	2428.6		2696.1	2628.6		3009.1	2941.6	1
	5尺	1470	1565	562.0		2549.0	2481.5		2749.0	2681.5		3062.0	2994.5	
	6尺	1770	1865	614.9		2601.9	2534.4		2801.9	2734.4		3114.9	3047.4	

※中棧本数：垂木1ピッチ当りの本数

■間口


間口	W=L	単棟	連棟		P	n
		WR	WR(単棟)	WR(連棟)		
1.0間	1820	1895	1895	1820	455	4
1.5間	2730	2805	2805	2730		6
2.0間	3640	3715	3715	3640		8

本図は下記サイズを表す。

- ・平面図・正面図：  
[単棟]1500N/㎡ 2.0間6尺 F型  
[連棟]1500N/㎡ 4.0間(2.0間+2.0間) 6尺 F型
- ・側面図：6尺 F型・R型
- ・開口部：[正面・側面]ノーマルサッシ（ランマなし）/掃出しサッシ(土間)

W：柱芯々  
L：柱の中心間距離  
WR：屋根幅  
P：垂木ピッチ

D：出幅  
DR：屋根出幅  
H：G.L～前枠下端  
HR：前枠下端～垂木掛け上端  
Hmax：G.L～垂木掛け上端  
HN：G.L～垂木掛け下端



変更記事	設計監理	殿	工事名	ソレイド テラス囲い		照 査	相 当	作 園	尺 度	御受領印	 Daisen 株式会社	図 番
	施 工	殿	図面名	土間仕様 積雪50cm(1500N/㎡) 出幅3～6尺					1/60			